Anlage 5.1.2 Bauwerksverzeichnis

Anschlussbahn Chemiepark Gendorf
EGIS 2017: Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer)* b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bish. Eigentümer a_2) künft. Eigentümer b_1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b_2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) 19,075 – 19,983 (5725) b) Wald / z.T. Forstwege		a) - b) Neubau Feuerwehrumfahrung / Forstweg mit Ausweichbuchten	a_1) Bayerischer Staatsforst a_2) InfraServ Gendorf b_1) Bayerischer Staatsforst b_2) InfraServ Gendorf		Nutzungsvereinbarung/ Grunddienstbarkeit mit bay. Staatsforsten
2	a) 19,082 – 19,985 (5725) b) Forstwege		a) - b) Rückbau Forstwege	a_1) Bayerische Staatsforsten a_2) - b_1) Bayerische Staatsforsten b_2) -		
3	a) 19,080 – 20,150 (5725) (bis Werkstraße 1 ISG) b) Wald / z.T. Forstwege		a)- b) Neubau Feuerlöschleitung DN 300 mit Oberflurhydranten H150	a_1) - a_2) InfraServ Gendorf b_1) - b_2) InfraServ Gendorf		
4	a) 19,651 (5725) b) Erdgashochdruckleitung		a) - b) in Planung: neue Lage der Erdgasleitung	a_1) Erdgas Südbayern a_2) Erdgas Südbayern b_1) Erdgas Südbayern b_2) Erdgas Südbayern		Abstimmungen mit ESB zur Verlegung bzw. Stilllegung der Erdgasleitung laufen
5	entfällt					
6	entfällt					

*) Bahn-km bezogen auf KM-Achse der DB-Strecke 5725

Planungsstand: 19.02.2018

Anschlussbahn Chemiepark Gendorf
EGIS 2017: Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer)* b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bish. Eigentümer a_2) künft. Eigentümer b_1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b_2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
7	a) 19,040 – 19,990 (5725) b) -		a) Neubau EOW-Technik für Weichen b) -	a_1) - a_2) InfraServ Gendorf b_1) - b_2) InfraServ Gendorf		
8	a) 19,500 – 19,874 (5725) b) Gleis 15 und 16		a) Neubau EODKW94 und Weichenverbindung EOW95, Neubau / Umbau Weichenverbindung EOW90 und EOW91 sowie EOW92 und EOW93 b) -	a_1) InfraServ Gendorf a_2) InfraServ Gendorf b_1) InfraServ Gendorf b_2) InfraServ Gendorf		
9	a) 19,040 – 19,990 (5725) b) ESTW Bf Kastl		a) Anpassung ESTW zur Einbindung Zugstraße Gleis 31 und Ausfahrt Gleis 31 – 33 (Ri. Tüßling) b) -	a_1) Südostbayernbahn DB RNI SOB a_2) Südostbayernbahn DB RNI SOB b_1) Südostbayernbahn DB RNI SOB b_2) Südostbayernbahn DB RNI SOB		
10	a) 19,040 – 19,990 (5725) b) -		a) Neubau Gleise 31, 32, 33 inkl. Weichen 87W70, 87W71, 87W72, 87W73, 87W82 und 87W83 b) -	a_1) - a_2) InfraServ Gendorf b_1) - b_2) InfraServ Gendorf		
11	a) 19,215 und 19,550 (5725) b) Gleisanlage		a) Neubau Gleisquerung km 19,215 und km 19,550 f. Kabeltrassen b) -	a_1) DB RNI SOB / InfraServ Gendorf a_2 DB RNI SOB / InfraServ Gendorf b_1) DB RNI SOB / InfraServ Gendorf b_2) DB RNI SOB / InfraServ Gendorf		Nutzungsvereinbarung mit DB RNI SOB erforderlich

*) Bahn-km bezogen auf KM-Achse der DB-Strecke 5725

Planungsstand: 19.02.2018

Anschlussbahn Chemiepark Gendorf
EGIS 2017: Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer)* b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bish. Eigentümer a_2) künft. Eigentümer b_1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b_2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
12	a) 19,040 – 19,990 (5725) b) -		a) Neubau Kabeltrassen b)-	a_1) - a_2) InfraServ Gendorf b_1) - b_2) InfraServ Gendorf		
13	a) 19,075 – 19,850 (5725) b) Wald		a) - b) Neubau von Reptilienburgen und Waldrandgestaltung	a_1) bayersicher Staatsforst a_2) bayersicher Staatsforst b_1) bayersicher Staatsforst b_2) bayersicher Staatsforst		Pflegearbeiten ggf. Nutzungsvereinbarung mit ISG
14	a) 19,626 (5725) b) Erdgashochdruckleitung		a) b) bestehende Erdgashochdruckleitung wird stillgelegt	a_1) Erdgas Südbayern a_2) Erdgas Südbayern b_1) Erdgas Südbayern b_2) Erdgas Südbayern		Abstimmungen mit ESB zur Verlegung bzw. Stilllegung der Erdgasleitung laufen
15	a) 19,777 (5725) b) Rohölleitung		a) b) Rohölleitung bauzeitlich sichern und Schutzmaßnahme unter neuen Gleis	a_1) OMV a_2) OMV b_1) OMV b_2) OMV		Kreuzungsvertrag mit OMV abschließen / ergänzen
16	a) 19,777 (5725) b) Produktenleitung		a) b)Produktenleitung bauzeitlich sichern und Schutzmaßnahme unter neuen Gleis	a_1) OMV a_2) OMV b_1) OMV b_2) OMV		Kreuzungsvertrag mit OMV abschließen / ergänzen

*) Bahn-km bezogen auf KM-Achse der DB-Strecke 5725

Planungsstand: 19.02.2018

Anschlussbahn Chemiepark Gendorf
EGIS 2017: Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer)* b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bish. Eigentümer a_2) künft. Eigentümer b_1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b_2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
17	a) 19,626 (5725) b) Steuerkabel		a) b) Steuerkabel bauzeitlich sichern	a_1) Erdgas Südbayern a_2) Erdgas Südbayern b_1) Erdgas Südbayern b_2) Erdgas Südbayern		Abstimmung ESB bzgl. ggf. Verlegung Kreuzungsvertrag anpassen / abschließen
18	a) 19,777 (5725) b) Steuerkabel		a) b)) Steuerkabel bauzeitlich sichern	a_1) OMV a_2) OMV b_1) OMV b_2) OMV		Abstimmung ESB bzgl. ggf. Verlegung Kreuzungsvertrag anpassen / abschließen
19	a) 19,215 – 19.554 (5725) b) Kabeltrassen		a) - b) Nutzung bestehender Kabeltrassen	a_1) Südostbayernbahn DB RNI SOB a_2 Südostbayernbahn DB RNI SOB b_1) Südostbayernbahn DB RNI SOB b_2) Südostbayernbahn DB RNI SOB		Verlegung Kabeltrassen für ESTW-Technik, Weichenheizung
20	a) 19,040 – 19,990 (5725) b) -		a) Neubau Weichenheizung b) -	a_1) - a_2) InfraServ Gendorf b_1) - b_2) InfraServ Gendorf		
21	a) 19,057 (5725) b) -		a) Neubau Gleisabschluss b) -	a_1) - a_2) InfraServ Gendorf b_1) - b_2) InfraServ Gendorf		

*) Bahn-km bezogen auf KM-Achse der DB-Strecke 5725

Planungsstand: 19.02.2018

Anschlussbahn Chemiepark Gendorf
EGIS 2017: Gleiserweiterung Bahnhofsgebiet Ost

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer)* b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bish. Eigentümer a_2) künft. Eigentümer b_1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b_2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
22	a) 19,040 – 19,990 (5725) b) -		a) Neubau Rangierwege b) -	a_1) - a_2) InfraServ Gendorf b_1) - b_2) InfraServ Gendorf		

*) Bahn-km bezogen auf KM-Achse der DB-Strecke 5725

Planungsstand: 19.02.2018