Infraserv Gendorf
EGIS 2017 Genehmigungsplanung
Anlage 2.1
Stand 12.12.2017

Leitungsträgerabfrage

Querung Nr.	Einbautenart	Typ	Station	Höhe	Betreiber	Person	Tel.	Mail	Quelle
1	Rohölleitung	DN300	19,777	Höhenverlauf vgl. Längsschnitt	OMV Deutschland GmbH, Burghausen	Reinhard Wimmer	Tel.: 08677/960-2305 Mob.: 0170/5728335	reinhard.wimmer@omv.de	Suchschlitze Juni 2016
2	Produktenleitung	DN200	19,777	Höhenverlauf vgl. Längsschnitt	OMV Deutschland GmbH, Burghausen	Reinhard Wimmer	Tel.: 08677/960-2305 Mob.: 0170/5728335	reinhard.wimmer@omv.de	Suchschlitze Juni 2016
3	Erdgashochdruckleitung (Stilllegung)	DN200	19,626	Höhenverlauf vgl. Längsschnitt	Erdgas Südbayern (ESB), Waldkraiburg	Wolfgang Kurtz	Tel.: 089/68003-543	wolfgang.kurtz@energienetze-bayern.de	Suchschlitze Juni 2016
4	Erdgashochdruckleitung (Verlegung)	DN200	19,662	1,50 m unter Schienenoberkante	Erdgas Südbayern (ESB), Waldkraiburg	Wolfgang Kurtz	Tel.: 089/68003-543	wolfgang.kurtz@energienetze-bayern.de	
5	Signalkabel: S 877000, S 877002 , S 877035, S 877051, S 878100, S 877050, S 877031, S 877053, S 877055, S 877003, S 877033, S 877052, S 877054, S 877004 , S 877032, S 877001, S 877034, S 877056, S 878000 , S 878050, S 878052 , S 878002 , S 878003, S 878053, S 878081, S 878001, S 878051, S 878031, S 870084, S 870085, S 874002a, S 875000, S 875100, S 875200, S 875050, S 870059, S 870002, S 870002a, S 870059a, S 876001a, S 876002a, S 875003, S 875031, S 875034, S 875051, S 875054, S 875001, S 875032, S 875033, S 875055, S 875051, S 875002, S 875052 , S 875053, S 875081, S 876000, S 876100, S 876033, S 876050, S 876004, S 876054, S 870085, S 876001, S 876051, S 876005, S 876034, S 876055, S 876002, S 876003, S 876031, S 876032, S 876052, S 876053, S 876056, S 876081, S 876057	verschi eden	im gesamten Planungsgebiet	in ebenerdigen Kabelträgen verlegt bzw. Rohrquerungen ca. 1,50 m unter Schwellenoberkante	DB RNI SOB	Dirk Schanz, Andrea Schmidt	08631/609333	dirk.schanz@deutschebahn.com, andrea.ai.schmidt@deutschebahn.com	Lageplan, Kabellagepläne